

Дефектный акт

осмотра технического состояния здания терапевтического отделения Иссык-Кульской областной объединенной больницы

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС и НСП
Сантехнические работы			
Демонтаж труб водопровода д - 15	м	95	
Демонтаж труб водопровода д - 20	м	80	
Демонтаж умывальников	шт.	37	
Демонтаж унитазов	шт.	16	
Демонтаж труб канализационных д-100	м	112	
Демонтаж труб канализационных д-50	м	75	
Прокладка труб полиэтиленовых водопровода д - 20	м	80	
Прокладка труб полиэтиленовых водопровода д - 15	м	95	
Установка умывальников	К-т	37	
Установка унитазов	К-т	16	
Прокладка труб п/этиленовых канализационных д - 100	м	112	
Прокладка труб п/этиленовых канализационных д - 50	м	75	
Пробивка отверстий диаметром до 150 мм	шт.	60	
Установка водонагревателя	шт.	6	
Установка поддонов душевых стальных эмалированных	Компл.	3	
Установка смесителей со стационарной душевой сеткой и трубкой	шт.	3	
Гидравлическое испытание системы водопровода	100м	1.75	
Вентили проходные муфтовые д-15	шт.	53	
Вентили проходные муфтовые д-32	шт.	12	
Установка ванн купальных эмалированных ВЧ-1700 с пластмассовой комплектацией	Компл.	2	
Установка смесителей для ванн и умывальников	шт.	39	
Ремонт полов			
Перестилка полов из линолеума	10 м2	86.7	
Устройство керамических полов	М2	40.6	
Установка сосновых плинтусов	100м	7.8	
Оконные проёмы			
Разборка деревянных заполнений оконных проёмов с подоконниками	100 м2	1.23	
Установка оконных блоков площадью до 2 м2	М2	123	
Установка подоконников высотой проёмов до 2м	М2	27.4	
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором плоских откосов	100м2	1.5	
Дверные проёмы			
Установка дверных блоков в наружных стенах до 3 м2	М2	22.1	
Пакля для наружных дверных блоков площадью более 3 м2	М2	22.1	
Установка дверных блоков площадью до 3 м2 внутренних стенах	М2	187.8	

Дата _____

ФИО _____

Компания _____