

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание консультационных услуг по проектированию бассейна суточного регулирования

I. Цель

Основной целью Технического Задания является: Проведение проектно-изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации для бассейна сезонного регулирования на участке Уч-Коргон Тонского района.

II. Круг полномочий Консультационной организации (далее - Организация).

Обязанности организации будут заключаться, но не ограничиваться, следующим:

- Ознакомится с перечнем существующих государственных документов, которые имеются в наличии у государственных и местных органов, и проведёт ревизию. Составит план выполнения первичного инженерного обследования объекта и согласует его у Заказчика.
- Выполнит полевое инженерное обследование объекта и сбор информации, имеющейся на местах. По результатам обследования составит отчёт и план реализации проекта с определением предварительных объёмов и стоимости изыскательских и проектных работ. Отчёт и план реализации передаётся на согласование и утверждение Заказчику.
- После согласования и утверждения Заказчиком плана реализации проекта Организация выполнит дополнительные полевые исследования: топографические, геологические, гидрогеологические, гидрологические и экологические, которые необходимы для разработки детальной проектной документации.
- На основе изучения имеющихся данных и проведенных дополнительных исследований Организация подготовит проектные критерии и предварительные варианты проектных технических решений по проекту Бассейна сезонного регулирования, которые в виде Предварительного Отчёта предоставит на рассмотрение Заказчику.
- Примет к детальной разработке проект, рекомендованный Заказчиком и согласованный с местной администрацией и разрешительными органами Кыргызской Республики, из числа предложенных к рассмотрению и доработает согласованный проект до стадии детального проекта с выдачей Заказчику Окончательного Отчёта: пояснительная записка и чертежи проектно-сметная документация. При необходимости, устраним обоснованные замечания.
- Обеспечить распечатку инженерных чертежей и карт.
- Разрабатывает мероприятия по охране окружающей среды и подготовит документацию для экологической экспертизы.
- Обеспечить вынос топографических и геодезических съёмок в натуру.
- Принимает участие в рассмотрении и утверждении проектов с участием Тонской районной государственной администрации
- При необходимости будет осуществлять Авторский надзор за строительством объектов.
- Принимает участие в работе Рабочей и Государственной приёмных Комиссий.

Организация обязана придерживаться изложенной выше последовательности выполнения работ и не может начинать работу прежде чем не получит одобрения Заказчика на предложение по каждому виду деятельности.

III. Необходимые объемы и исходные параметры бассейна сезонного регулирования.

№	Наименование параметра	Показатели
	Наименование бассейна сезонного регулирования	БСР «Уч-Коргон»
	Место положение	Участок «Уч-Коргон» Кун-Чыгышский, а/о,
	Предполагаемая занимаемая площадь	25 гектаров
	Максимальная глубина	14 метров
	Проектная мощность	2.0 млн. м ³
	Максимальный пропускной расход	6 м ³
	Минимальный расход	3 м ³
	Подводящее русло	Русло реки
	Отводной канал	Русло реки
	Вегетационный период	Апрель-май-июнь
	Период наполнения	Январь-февраль-март

IV. Продолжительность работ.

Общая продолжительность работ организации составляет 6 месяцев на проектирование и составление ПСД. Заказчик может продлить срок действия контракта. Проектно-изыскательские работы будут выполняться по согласованному Заказчиком графику.

V. Команда Организации

Команда организации по своей квалификации должна соответствовать характеру выполняемой работы.

VI. Отчетность.

Организация по согласованным с Заказчиком срокам предоставляет Заказчику следующие отчеты:

1. Отчеты по исследованиям и анализу имеющейся документации.
2. Отчет по обоснованию и выбору варианта проекта.
3. Детальный проект, включая рабочие чертежи и пояснительную записку.
4. Рекомендации по эксплуатации ирригационной системы.