

«Утверждаю» \_\_\_\_\_  
Менеджер ТОТТ Кумтор Голд Компани  
А.А. Барыктабасов  
«27 августа 2021г.» 

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### На строительство и сдачу в эксплуатацию завода по восстановлению крупно-габаритных шин горной техники и других транспортных средств Кумтор Голд Компани

**Наименование работ:** Строительство и сдача в эксплуатацию завода по восстановлению крупно-габаритных шин горной техники

**Место выполнения работ:** Кыргызская Республика

**Срок выполнения работ:** Поэтапно, в соответствии с графиком выполнения работ:

**Объем выполняемых работ:** согласно договора

**Цель проекта:** Строительство и сдача в эксплуатацию завода по полному восстановлению протекторного слоя шины, снижение затрат на покупку новых шин, повторное использование неповрежденных каркасов шин для наплавки нового протекторного слоя, снижение загрязнения окружающей среды отходами и выделением CO<sub>2</sub>.

Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту, включая в том числе: стоимость всех работ, материалов и оборудования, используемых при строительстве и сдаче в эксплуатацию и выполнении других работ, транспортные расходы, уборку и вывоз мусора, заработную плату, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта и предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

#### Общие требования к выполнению работ

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с современными требованиями к объектам данного назначения и новейшими технологиями применяемыми в восстановлении шин.
2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее выполнение обязательств в соответствии с контрактом.
3. Работы должны выполняться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного имущества, жизни и здоровья животных и растений.
4. Организационно-технологические решения подрядчика следует ориентировать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых выполняемыми работами.
5. Подрядчик в соответствии с действующими нормами и правилами и за свой счет обязан предоставить объект в чистоте и порядке, а также исключить загрязнение прилегающих помещений и территорий мусором и другими отходами строительства. Места сброса отходов согласовать с Заказчиком. Вывоз и утилизацию отхода произвести за свой счет.
6. При производстве работ необходимо применить современные материалы и изделия, которые должны иметь сертификаты качества.

7. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить заказчику сертификаты (паспорта) качества, сертификаты соответствия. Обеспечить при проведении работ использование новых (не бывших в употреблении или эксплуатации и не поврежденных) товаров, материалов и комплектующих, экологическая безопасность и качество которых должна соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции и иметь необходимые сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации).

9. Подрядчик обязан немедленно приостановить работы, письменно предупредить заказчика и не возобновлять работы до получения письменного разрешения в случае обнаружения независящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

10. Оборудование по восстановлению протекторного слоя шин должно быть способно восстанавливать шины размером от 10.00R22,5 до 59.80R63

#### **Требования к качеству и безопасности работ**

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

#### **Условия выполнения работ**

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать следующие условия:

- на объекте обязан постоянно присутствовать производитель работ, назначенный приказом руководителя подрядчика и обладающий необходимыми допусками к проведению всех видов выполняемых работ;
- подрядчик обязан вести Журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика и предъявлять заказчику по его требованию;
- подрядчик организует выполнение работ;

#### **Подрядчик предоставляет Заказчику для ознакомления и утверждения:**

- приказ на лиц, ответственных за производство работ на объекте (в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта);
- разработанный в соответствии со сроками, календарный план производства работ (в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта);
- прошитые и пронумерованные общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ (в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта).
- сертификаты, паспорта на материалы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и комплектующих изделий, примененных при производстве работ и относящиеся к предмету контракта;

#### **Требования к замене некачественных (дефектных) материалов и комплектующих изделий**

В случае, если при приемке будут обнаружены не качественные или не удовлетворяющие требованиям заказчика материалы, конструкции, или оборудование не согласованных параметров, характеристик, наименования, модели и т.д., заказчик обязан отказаться от их приемки известив об этом подрядчика. При этом подрядчик обязан заменить требуемое заказчика в течение 10ти рабочих дней с момента предъявления заказчиком такого требования. Подрядчик несет все расходы, связанные с заменой согласованных с заказчиком деталей.

#### **Требования к документации на материалы и комплектующие изделия**

При поставке материалов и комплектующих изделий поставщик передает получателю документы в соответствии с руководящими директивами ЕАЭС "Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

### **Прочие требования**

Все работы по строительству и сдачи в эксплуатацию завода по восстановлению шин должны выполняться специалистами, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов в соответствии со сметной документацией и настоящим техническим заданием.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику по первому требованию.

Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журналов производства работ и актов выполненных работ.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба имуществу, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

### **Хранение и вывоз мусора**

Отходы, полученные при строительстве и сдачи в эксплуатацию завода по восстановлению шин, необходимо регистрировать по акту передать в пункты захоронения, утилизации или хранения аналогичных отходов.

В случае, если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры установленные в местах, согласованных с заказчиком. При невозможности использования контейнеров Подрядчик создает открытую площадку временного хранения отходов производства и потребления своими силами.

Подрядчик обязан в процессе выполнения работ осуществлять своевременную уборку объекта ремонта и прилегающей к нему территории, ежедневно вывозить строительный мусор. По завершении работ произвести уборку объекта и прилегающей к нему территории, вывезти строительный и иной мусор, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание территории до момента сдачи приемочной комиссии Заказчика.

### **Порядок сдачи и приемки результатов работ**

Порядок сдачи и приемки результатов работ указан в проекте контракта, заключаемого по результатам проведения электронного аукциона.

Приемка результатов работ при наличии недоделок и дефектов не допускается.

**Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

Подрядная организация обязана предоставить.

- акт выполненных работ по форме № \_\_\_\_\_
- справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № \_\_\_\_\_.

Подрядчик вместе с окончательными актами формы \_\_\_\_\_ и справками формы \_\_\_\_\_ обязан предоставить:

- журнал производства работ.

Вся документация, перечисленная в техническом задании, должна быть действительной на дату утверждения итогового Акта об исполнении обязательств Сторонами. Подготовка данной документации осуществляется за счет подрядчика.