

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор


 Менеджер отдела управления ТО ТТ
 ЗАО «КГК»

Алмазбек Барыктабасов

« _____ » _____ 2021 года

« _____ » _____ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на выполнение работ по демонтажу моста им. Дж. Аткинсона на руднике Кумтор**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место строительства	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
2	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
3	Подрядчик	Назначается заказчиком
4	Требования к выполнению работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работы должны производиться в точном соответствии с настоящим Техническим заданием, проектом, строительными нормами и правилами, действующими на территории КР. 2. Работы выполняются в условиях действующего предприятия без остановки любых производственных процессов. 3. Работы должны быть выполнены с сохранением целостности всех демонтируемых строительных конструкций для возможности их последующего использования.
5	Особые условия к выполнению работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строительные работы должны производиться инструментом подрядчика. 2. Обеспечение персонала подрядчика средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет подрядчика. 3. Условия оплаты рассмотреть в контракте. 4. Срок выполнения работ 30 дней с момента подписания договора.
6	Требования и объем выполняемых работ	<p>На основании задания Заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами, выполнить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработку проекта производства работ по демонтажу моста им. Дж. Аткинсона. Согласовать ППР с заказчиком. По замечанию заказчика вносить соответствующие изменения в разработанный проект производства работ. 2. Подготовку площадки для производства работ по демонтажу конструкций моста им. Дж. Аткинсона. 3. Демонтаж конструкций моста им. Дж. Аткинсона. 4. Разборку железобетонных опор моста им. Дж. Аткинсона. 5. Сортировку и маркировку демонтированных конструкций.
7	Требования к оформлению документов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставить проект производства работ, календарный график работ, с указанием количества персонала, согласовать с заказчиком и вести рабочую и исполнительную документацию согласно СНиП КР. 2. Подрядчик предоставляет смету. Заказчик вправе исключить те или иные пункты по объемам работ до или после

		<p>заключения контракта, которые были выполнены силами и за счет заказчика.</p> <p>3. По завершении работ Подрядчик обязуется предоставить маркировочную схему демонтированных строительных конструкций.</p>
8	Требования к методам производства и качеству работ	<p>1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленных для данного вида работ.</p> <p>2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.</p> <p>3. При исполнении условий договора Заказчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.</p>
9	Требования к подрядчику и условия выполнения работ	<p>1. Для выполнения строительных работ Подрядчик должен иметь соответствующие лицензии и разрешения.</p> <p>2. Все работы по демонтажу должны выполняться организациями, имеющими соответствующий опыт работы на объектах рудника Кумтор (подтвердить указанный список соответствующими документами);</p> <p>3. Опыт выполнения подрядных работ не менее пяти лет;</p> <p>4. Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению, типу конструкций;</p> <p>5. Наличие сертифицированного руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы в строительстве не менее 5 лет и реализацией минимум двух проектов по работам аналогичных по объему, назначению, типу конструкций;</p> <p>6. Иметь на балансе материальную базу для производства работ предусмотренных условиями тендера;</p> <p>7. Наличие сертифицированных сварщиков.</p> <p>8. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.</p> <p>9. По окончании работ на объекте предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и после производства работ.</p> <p>10. Подрядчик в праве привлекать иные субподрядные организации для проведения работ.</p> <p>11. Смету рассчитать на основании проекта, согласно ЕНиР и расценкам ГОССТРОЯ действующих в настоящий момент в КР.</p> <p>12. Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ.</p> <p>13. Смета, предоставленная Подрядчиком, не является описанием полных объемов ремонтных работ, объем работы и список материалов определяется разработанным ППР.</p> <p>14. Заказчик предоставляет необходимые механизмы и оборудование для выполнения работ.</p> <p>15. Расходные материалы (сжатые газы – кислород, пропан; отрезные и шлифовальные диски, электроды и т.д.) предоставляются заказчиком.</p>

		16. Все демонтированные строительные конструкции являются собственностью ЗАО «КГК». Погрузка и вывоз демонтированных строительных конструкций для последующего использования будет осуществляться грузоподъемным и транспортным оборудованием Заказчика.
10	Документация, предоставляемая Заказчиком	1. Чертежи Kilborn-Enka, шифр 560-15-027, от 12.08.1995