

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер отдела ТО ТТ

А. Барыктабасов

«___» _____ 2021 года

«16» ноября 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации «Реконструкция Блока кухни-столовой «Вахтового поселка» на Руднике Кумтор»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место расположение объекта	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
2	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
3	Разработчик проекта	Назначается заказчиком
4	Назначение объекта	Помещения для приготовления и приема пищи.
5	Особые условия строительства	Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по ранее выполненному проекту.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7	Требования и объем выполняемых работ	<p>Выполнить проект реконструкции существующего «Вахтового поселка» с целью расширения Блока кухни-столовой.</p> <p>В рамках проекта предусмотреть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция Блока кухни-столовой (расширение с увеличением посадочных мест и добавлением дополнительных помещений согласно задания – схем). 2. Перенос существующей трансформаторной подстанции ТП№2 6.3/0.4 кВ. <p>Эскизные схемы прилагаются. Подробное описание прилагается к настоящему ТЗ. По электрической части: Электроснабжение выполнить от переносимой ТП№2 6.3/0.4 кВ.</p>
8	Состав и содержание проекта	<p>Проект должен включать следующие разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общая пояснительная записка - ГП, ТХ, АР, АС, КМ, КЖ, ВК, ОВ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ. - Раздел ООС (Охрана окружающей среды) - Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР
9	Требования к проектной документации	<p>Рабочий проект выполнить согласно условиям АПУ и в соответствии с действующими нормами и правилами.</p> <p>Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию, достаточном для прохождения экспертиз государственных органов. Все разделы проекта выполнить отдельно сшитыми альбомами.</p> <p>Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения (Заказчиком)</p>

		до проведения экспертиз и согласований. В проект включать современные, актуальные материалы и изделия.
10	Требования к экспертизе рабочего проекта	После утверждения Заказчиком подготовленной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет прохождение всех экспертиз, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Исполнитель вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов безвозмездно, за свой счет в кратчайшие сроки (но не более 5 рабочих дней). Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость прохождения экспертизы Госстроя.
11	Требования о необходимости ведения авторского надзора	Осуществлять авторский надзор за строительством. Составить график проведения авторского надзора. Принять участие в комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
12	Материалы, предоставляемые заказчику	Проектная документация предоставляется Заказчику в 5-ти экземплярах и на CD-диске, электронные файлы в формате: Word, AutoCAD и PDF (сшитые в альбом по разделам). Результаты расчетов предоставляются в формате расчетной программы и в PDF. Спецификации материалов дополнительно должны быть выполнены в формате Excel. Прием Заказчиком согласованной и утвержденной в уставном порядке проектной документации оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Проектной организацией документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего Технического задания и Договора.
13	Документация, предоставляемая заказчиком	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2. Архитектурно-градостроительное заключение. 3. Эскизные схемы объектов. 4. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе проектирования.