




План на отм 0,000.




Разрез 1 - 1



Разрез 2 - 2



План кровли.



1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола площадки для навеса, что соответствует абсолютной отметке 3916,30 на генплане.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
C-7186(2103)-11.03		

						C-7186(2103)-11-AC			
						Модернизация склада ГСМ 1400м3 на руднике Кумтор			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пост раздачи дизтоплива на две ТРК.	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Леухин				04.21		РП	2	
Гл. констр.	Покусаев					План на отм 0,000. Разрезы 1 - 1, 2 - 2. План кровли.	ОАО "ПРОМПРОЕКТ" г. Бишкек		
Вед. инж.	Вербицкая								

Схема расположения фундаментной плиты Пм 1
(поз. 11 по генплану)






Схема армирования фундаментной плиты Пм 1




Ведомость деталей.


Поз.	Эскиз
3	





Закладное изделие Мн-1



1 - 1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч. (Общ. вес)
		Плита Пм 1			
		Изделия закладные:			
Мн-1	данный лист	Мн-1	6	4,62	27,72
		Детали			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A400C L=4970	26	4,42	114,92
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A400C L=2370	52	2,11	109,72
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø 6 A240 L= 1110	20	0,25	5,0
		Материалы			
		Бетон класса В25	3,6		м3
		Бетон класса В7,5 на подготовку	1,35		м3


						С-7186(2103)-11-АС			
						Модернизация склада ГСМ 1400м3 на руднике Кумтор			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Пост раздачи дизтоплива на две ТРК.	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	
Гл. констр.	Покусаев				04.21	Схема расположения фундаментной плиты Пм 1.Схема армирования плиты Пм 1.	ОАО "ПРОМПРОЕКТ" г. Бишкек		
Вед. инж.	Вербицкая								

Согласовано :
архитектор
Замковой

Изм. № подл. Подпись и дата
С-7186(2103)-1.03

Взам. инв. №

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
C-7186(2103)-11.03		








Ведомость элементов

Марка	Сечение			Опорные усилия			Группа констр.	Марка металла	Примечания (общий вес, кг)
	Эскиз	Поз.	Состав	М тсм	N тс	Q тс			
Ст-1 (4 шт.)	□	1	гн □ 100x6				3	C245	180,0
Б 1	└		└ 16				2	C245	335,0
СВ 1		1	2 └└ 63x5				4	C245	125,0
		2	└ 63x5				4	C245	150,0
	└		└ 100x100x8					C235	3,0
	—		t 6					C235	150,0
	—		t 10					C235	15,0
Н	Стальной профилированный лист НС 57 - 900 - 0,7								18,0 м2

- Чертежи выполнены на стадии КМ.
- Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов
- Сварку выполнять электродами типа Э42А по ГОСТ9467 - 74*.
- Болты приняты по ГОСТ 7795-70, класса прочности 4.6 по ГОСТ 1759.4-87*;
гайки - по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4 по ГОСТ 1759.5-87*; шайбы - по ГОСТ 11371-78*.
- Профилированный настил крепить к стальным прогонам с помощью самонарезающих болтов или винтами, поставляемыми в комплекте с профнастилом.
- Нижние полки настила крепить к стальным прогонам в каждом гофре.
- При монтаже настилов рекомендуется использовать деревянные подмости, специальную обувь "лыжи" и другие средства, предохраняющие верхние полки профилей от образования вмятин и других повреждений.
- Профилированный настил рассчитан под нагрузку 110кг/м2.



						C-7186(2103)-11-AC		
						Модернизация склада ГСМ 1400м3 на руднике Кумтор		
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пост раздачи дизтоплива на две ТРК.	Стадия	Лист
							РП	4
Гл. констр.	Вед. инж.	Покусаев	Вербицкая		04.21	Схема расположения каркаса. Сечения 1 - 1, 2 - 2.		ОАО "ПРОМПРОЕКТ" г. Бишкек



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
C-7186(2103)-1.03		



						C-7186(2103)-11-AC			
						Модернизация склада ГСМ 1400м3 на руднике Кумтор			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пост раздачи дизтоплива на две ТРК.	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	
Гл. констр.	Вед. инж.	Покусаев	Вербицкая		04.21	Узлы 1 ... 3.	ОАО "ПРОМПРОЕКТ" г. Бишкек		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
C-7186(2103)-11.03		



						С-7186(2103)-11-АС			
						Модернизация склада ГСМ 1400м3 на руднике Кумтор			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пост раздачи дизтоплива на две ТРК.	Стадия	Лист	Листов
							РП	6	
Гл. констр.	Покусаев				04.21		ОАО "ПРОМПРОЕКТ" г. Бишкек		
Вед. инж.	Вербицкая								
						Узлы 4 ... 6.			