



М 1:500 по горизонтали
М 1:200 по вертикали

B0



Отметка низа или лотка трубы	4099.60		4103.92	4102.32	4103.92	4105.02
Проектная отметка земли	4099.30		4103.62		4104.72	
Натурная отметка земли	4098.80		4103.12		4104.22	
Обозначение трубы и тип изоляции		Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 75х5,6 ГОСТ 18599-2001				
Основание		Естественное основание на бетонных опорах				
Уклон %		54.00%		106.60%		
Длина (м)			80.0	15.0		
Расстояние			80.0	15.0		
Номер колодца точки угла поворота	Чп-18 5°	<div> <div>Опуск-3</div> <div>Подъем-3</div> </div>				

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры



1. Опорная подушка
2. Теплоизоляционное покрытие $t=50$ мм
с электрообогревом
3. Труба ПЭ100 $\Phi 75$ мм
4. Крепящий хомут
5. Закладной деталь
6. Защитная оболочка из оцинкованной стали
или покрытие с пленкой $t=1$ мм

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей, предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

				Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор"			
ДОЛЖНОСТЬ	ФИО	ПОДПИСЬ	ДАТА	Заказчик : "Кумтор Голд компани".			
Разраб.	Турусбеков А.			Наружный водопровод	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Разраб.	Айнидин у Т.				РП	НВ-12	19
				Продольный профиль В0	ОсОО ПСК "Дос-Имурат-Курчулуш"		