

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по транспортировке и разработке различных типов грунтов
в рамках осуществления земляных работ на территории рудника Кумтор на период
2025–2027 гг.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место производства работ	Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, рудник Кумтор.
2	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани».
3	Исполнитель (подрядчик)	Исполнитель определяется методом открытого отбора. Преимущество предоставляется организациям, которые: • располагают собственным парком техники, соответствующей требованиям настоящего технического задания; • либо объединены в консорциум, обеспечивающий наличие необходимой техники и ресурсов. <i>Примечание:</i> в рамках осуществления бесперебойного ведения работ в соответствии с предварительным графиком и ориентировочным количеством единиц спецтехники на Руднике, количество организаций привлеченных для выполнения услуг могут варьироваться от одного и более.
4	Объекты строительства	В рамках выполнения работ предусмотрено: • строительство перегрузочного хвостохранилища, гипсоохранилища, промежуточного водохранилища и объектов инфраструктуры; • срезка и вывоз почвенно-растительного слоя; • строительство площадок для размещения инфраструктурных объектов рудника; • выполнение прочих видов земляных работ на отдельных участках рудника Кумтор.
5	Особые условия работ	Работы выполняются в условиях высокогорной местности и вечной мерзлоты, характерной для рудника Кумтор. Исполнитель обязан учитывать: • условия высокогорья – от 3 600 м над уровнем моря и выше; • сложные климатические и геологические условия; • необходимость применения техники, адаптированной к работе в условиях низких температур, пересечённой местности и ограниченного доступа.

6	Объем выполняемых работ	Объемы работ являются предварительными и могут корректироваться в зависимости от производственной необходимости. Ориентировочные объемы на период 2025–2027 гг. составляют: 2025 год — ориентировочно 0,6 млн м³, в том числе: • срезка почвенно-растительного слоя — 0,3 млн м³; • строительство дорог — 0,3 млн м³. 2026 год — ориентировочно 7,8 млн м³, в том числе: • срезка почвенно-растительного слоя — 0,3 млн м³; • выемка в чаше хвостохранилища — 2,8 млн м³; • выемка клинов — 1,6 млн м³; • обратная отсыпка клина и формирование тела дамб — 3,1 млн м³. 2027 год — ориентировочно 4,7 млн м³, в том числе: • выемка и обратная отсыпка клина — 1,5 млн м³; • обратная отсыпка клина и формирование тела дамб — 3,2 млн м³. Среднее расстояние перевозки (в одну сторону): • растительный слой — около 2 км; • выемка в чаше хвостохранилища — 3–7 км; • выемка клинов — около 7 км; • обратная отсыпка клина и формирование тела дамб — 4,0–7,5 км; • промежуточное водохранилище — около 2 км. В соответствии с проектно-сметной документацией (ПСД) объемы работ и расстояния перевозки могут измениться в сторону увеличения или уменьшения. В рамках проекта привлеченные единицы спецтехники на оказание услуг по транспортировке и разработке различных типов грунтов будут осуществляться нижеследующие услуги: • перевозка самосвалами; • погрузка фронтальным погрузчиком; • погрузка экскаватором; • разработка малым бульдозером; • разработка большим бульдозером; • уплотнение виброкатком; • полив водовозом.
7	Требования к оборудованию и количеству	Исполнитель должен иметь в распоряжении собственный парк техники, а также резервное оборудование, обеспечивающее бесперебойное выполнение работ. Ориентировочное количество единиц спецтехники каждого типа на Руднике приведено в Приложении 1 к данному Техническому Заданию. Примечание: В соответствии с ПСД общее количество единиц каждого типа оборудования могут измениться в сторону увеличения или уменьшения. Общее минимальное количество парка техники — не менее 10 единиц, состоящих из одного или более единиц спецтехники следующих типов, но с обязательным включением одной единицы топливозаправщика: Типы техники: 1. Автосамосвалы (25–40 тонн) ○ Грузоподъемность: от 25 до 40 тонн. ○ Оснащение GPS-трекерами для учёта рейсов. 2. Фронтальные погрузчики (объем ковша 3 м³) ○ Высокая маневренность. ○ Надёжность при работе в ограниченных пространствах. 3. Бульдозеры типа Т-170 / В12 или эквивалент

		○ Мощность: от 170 л.с. ○ Способность работать на уклонах и в карьере. 4. Бульдозеры типа D8 / D9 или эквивалент ○ Мощность: от 300 л.с. (D8), от 410 л.с. (D9). ○ Повышенная производительность. 5. Экскаваторы типа CAT 325 / Volvo EC3000L или эквивалент ○ Объём ковша: от 1,8 м³. ○ Глубина копания: от 5 м. 6. Виброкатки (от 18 тонн) ○ Наличие вибрационной системы. ○ Возможность работы на уклонах. 7. Автоцистерны (10–15 тонн, 4х6 или 6х6) ○ Всасывающие насосы. ○ Устойчивость к бездорожью. 8. Топливозаправщики (5 000–17 000 литров) ○ Насосная система для дозированной заправки. ○ GPS-трекеры. Общие требования: • Наличие GPS трекера на автосамосвалах для подсчета количества рейсов. Заключенный договор с организацией по ведению учета рейсов по GPS трекерам. • Год выпуска техники — не ранее 2018 года. • Наличие действующих регистрационных и технических документов. • Техническая исправность, соответствие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарным нормам. • Наличие документа о прохождении технического осмотра АТС и полиса ОСАГО. • Регулярное техническое обслуживание и ремонт. • Обеспечение коэффициента технической готовности оборудования не менее 85%. • Оснащение для работы в зимних условиях (соответствующий остаток протектора, цепи противоскольжения, запасные колеса и т. д.). • Оснащение, виды и характеристики которых будут согласованы с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий: ○ GPS-трекерами (для учёта рейсов); ○ стационарными и переносными рациями; ○ двухканальными видеорегистраторами(аудио/видео) с картой памяти не менее 128мб; ○ проблесковыми маячками; ○ противооткатные башмаки; ○ ремни безопасности; ○ флагштоками. Производительность и надёжность: • Каждая единица техники должна обеспечивать высокую производительность при выполнении операций, соответствующих назначению. • Надёжность техники должна гарантировать её безотказную работу в тяжёлых условиях эксплуатации (температуры от –40°С до +40°С, пересечённая местность, пыль, снег и т. д.). Безопасность и комфорт: • Кабины техники должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции, защитой от шума и вибрации.
--	--	---

		- Наличие ремней безопасности, огнетушителей, аптечек, аварийной сигнализации. Транспортировка и размещение: - Подрядчик обязан самостоятельно организовать доставку техники на объект, включая погрузку, разгрузку и размещение. - Техника должна быть размещена с соблюдением требований безопасности и без помех для движения на площадке. Контроль и отчётность: - Заказчик вправе проводить проверку технического состояния техники. - Подрядчик обязан вести журнал технического обслуживания и ремонтов.
8	Документация, предоставляемая исполнителем	Для участия в отборе и заключения договора Исполнитель обязан предоставить следующий комплект документов: Юридическая информация: - копия регистрационного свидетельства; - устав организации; - действующие лицензии и разрешения; - сведения о налоговом статусе и параметрах деятельности; - и др. документы по дополнительному запросу Заказчика в случае необходимости. Информация о деловой репутации: - список деловых партнёров; - краткое описание ранее выполненных аналогичных работ; - рекомендательные письма. Технические ресурсы: - перечень предлагаемого оборудования с указанием: - типа, технических характеристик, количества; - регистрационных документов; - истории технического обслуживания; - актуальных фотографий. Кадровый состав: - сведения о работниках и инженерно-техническом персонале (ИТР); - описание профессионального опыта и квалификации.
9	График работы	Период выполнения работ: С 1 ноября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Режим работы: Ежедневно, в две смены: - дневная и ночная смены по 11 часов каждая (всего 22 часа в сутки); - вахтовый режим — 14 рабочих дней через 14 дней отдыха (14/14). Условия досрочного завершения: В случае досрочного выполнения объёмов работ Заказчик вправе в одностороннем порядке инициировать демобилизацию техники Исполнителя с территории рудника Кумтор.
10	Условия заказчика	Проживание и питание Вариант 1 - Подрядчик обязан самостоятельно организовать временный лагерь для размещения работников, включая установку жилых модулей, санитарных узлов, столовой, а также обеспечение лагеря необходимыми инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, отопление и т. д.). Заказчик предоставляет площадку под размещение лагеря. - Все элементы лагеря должны соответствовать требованиям охраны труда, санитарным нормам, стандартам безопасности, а

		также требованиям пожарной безопасности, включая наличие первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов и инструкций по действиям в случае пожара. • Все расходы, связанные с организацией, эксплуатацией и демонтажем лагеря, несёт Подрядчик. • Срок организации лагеря — не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления Заказчиком площадки, после подписания Договора. Исполнитель возмещает Заказчику 100% стоимости электроэнергии и воды, используемой при организации и эксплуатации временного лагеря, согласно внутренней методике формирования ценообразования КГК. Расценки стоимости единиц электроэнергии и воды будут согласованы с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Вариант 2 Заказчик предоставляет работникам исполнителя на руднике «Кумтор» комнаты для проживания и питания с условием возмещения Заказчику 100% стоимости Исполнителем согласно внутренней методике формирования ценообразования Заказчика. Расценки стоимости проживания и питания будут согласованы с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Временная ремонтная база Вариант 1 • Подрядчик обязан обеспечить организацию временной ремонтной базы на территории, согласованной с Заказчиком, для выполнения мелко-срочных ремонтных работ обслуживаемой техники. • В состав ремонтной базы должны входить: укрытие (навес, контейнер или модуль), комплект необходимого инструмента, освещение, а также условия, обеспечивающие безопасность персонала, соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, санитарным нормам, стандартам безопасности, а также требованиям пожарной безопасности, включая наличие первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов и инструкций по действиям в случае пожара. • Все расходы, связанные с организацией, эксплуатацией и демонтажем ремонтной базы, несёт подрядчик. • Срок организации ремонтной базы — не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления Заказчиком территории, после подписания Договора. Исполнитель возмещает Заказчику 100% стоимости электроэнергии и воды, используемой при организации и эксплуатации ремонтной базы. Расценки стоимости единиц электроэнергии и воды будут согласованы с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Вариант 2 На руднике Кумтор предоставляется ремонтная база для выполнения мелко-срочных ремонтных работ техники с условием возмещения Заказчику 100% стоимости: • организации и эксплуатации (техническое обслуживание и др.) ремонтной базы, согласно внутренней методике формирования ценообразования Заказчика;
--	--	--

		- используемой электроэнергии и воды, используемой при организации и эксплуатации ремонтной базы Исполнителем. Расценки стоимости единиц электроэнергии и воды будут согласованы с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Обеспечение топливом Вариант 1 <i>Общие положения:</i> - Подрядчик самостоятельно обеспечивает свою технику топливом. - Заказчик предоставляет емкость для хранения топлива на своем стационарном топливохранилище. - Подрядчик организует доставку, хранение и заправку топлива с использованием предоставленной емкости и собственных топливозаправщиков. - Срок организации топливохранилища — не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления Заказчиком емкости для хранения топлива после подписания договора. - Исполнитель возмещает Заказчику 100% стоимости электроэнергии, используемой при организации и эксплуатации топливохранилища. Стоимость единицы электроэнергии будет согласовано с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. <i>Топливозаправщики:</i> См. раздел 7 «Требования к оборудованию и количество». <i>Учет и отчетность:</i> - Подрядчик ведёт внутренний учёт расхода топлива. - По запросу Заказчика подрядчик предоставляет информацию о движении и использовании топлива. <i>Экологические и нормативные требования:</i> - Все действия по транспортировке, хранению и использованию топлива должны соответствовать законодательству Кыргызской Республики. - Подрядчик обязан иметь необходимые разрешения и лицензии. <i>Ответственность подрядчика:</i> Подрядчик несёт ответственность за: ✓ безопасную эксплуатацию и техническое состояние предоставленной емкости для хранения топлива; ✓ техническое состояние топливозаправщиков; ✓ соблюдение норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности; ✓ устранение последствий возможных аварийных ситуаций. <i>Демобилизация:</i> По завершению работ подрядчик обязан вывести топливозаправщики, очистить территорию и утилизировать остатки топлива согласно нормативным требованиям. Вариант 2 - Заказчик предоставляет Исполнителю топливо для эксплуатации оборудования с условием возмещения Заказчику 100% стоимости Исполнителем согласно внутренней методике
--	--	---

		формирования ценообразования Заказчика. Стоимость единицы топлива будет согласовано с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Установка RF ID для учета расхода топлива предоставляемой техники производится Заказчиком с условием возмещения 100% стоимости Исполнителем согласно внутренней методике формирования ценообразования Заказчика. Стоимость единицы RF ID будет согласовано с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Мобилизация и демобилизация техники Во всех вариантах: Доставку (мобилизация и демобилизация на рудник Кумтор) техники к месту ведения работ и обратно осуществляет Исполнитель за свой счет и своими силами. Перевозка работников Вариант 1 Перевозку работников Исполнителя от пересадочного пункта «Волна» до рудника Кумтор и обратно осуществляет Исполнитель за свой счет и своими силами. Вариант 2 Перевозку работников исполнителя от пересадочного пункта «Волна» до рудника Кумтор и обратно осуществляет за счет и силами Заказчика в целях обеспечения безопасности работников с условием возмещения Заказчику 100% стоимости Исполнителем согласно внутренней методике формирования ценообразования КГК. Стоимость перевозки одного работника будет согласовано с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Обеспечение работников СИЗ Вариант 1 Обеспечение работников СИЗ (средства индивидуальной защиты) 1 (один) комплект (1ед. каски, 1 ед. прозрачные очки, 1 ед. темные очки, 1 пара ботинок и 1 ед. светоотражающего жилета) осуществляет Исполнитель за свой счет и своими силами, обязательное предварительное согласование наименования СИЗ с Заказчиком. Вариант 2 Обеспечение работников СИЗ (средства индивидуальной защиты) 1 (один) комплект (1ед. каски, 1 ед. прозрачные очки, 1 ед. темные очки, 1 пара ботинок и 1 ед. светоотражающего жилета) осуществляет за счет и силами Заказчика с условием возмещения Заказчику 100% стоимости Подрядчиком согласно внутренней методике формирования ценообразования КГК. Стоимость единицы СИЗ будут согласовано с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Изготовление идентификационных карточек Во всех вариантах: Изготовление идентификационных карточек сотрудников производится Заказчиком с условием возмещения 100% стоимости
--	--	--

		Исполнителем. Стоимость единицы изготовления идентификационной карточки будет согласовано с Заказчиком на этапе согласования Договорных условий. Обеспечение легковым автотранспортом Во всех вариантах: Исполнитель самостоятельно обеспечивает инженерно-технический персонал легковыми автомобилями внедорожного типа с повышенной проходимостью, адаптированными для эксплуатации в условиях высокогорной местности, низких температур и пересечённого рельефа, характерных для рудника Кумтор. Все расходы, связанные с приобретением, эксплуатацией и техническим обслуживанием автотранспорта, несёт Исполнитель. Безопасность и стажировка Во всех вариантах: • Все работы должны производиться в соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны труда. • Подрядчик должен иметь мастера и инженера по ТБ в дневную и ночную смены. • Стажировка новых сотрудников проводится ответственным руководителем подрядной организации не менее 3 смен. Медицинский осмотр работников Во всех вариантах: Исполнитель самостоятельно обеспечивает прохождение медицинского осмотра своих работников для работы в условиях высокогорья во время оказания услуг. Все расходы, связанные с медицинским осмотром, несёт Исполнитель.
11	Расценки	Базовые расценки Коммерческое предложение (расценки) должно быть составлено и предоставлено в детализированном виде в одном из вариантов: • с использованием действующих расценок Минстроя Кыргызской Республики, соответствии с МДС 81-01-2015 «Методика определения сметной продукции на территории Кыргызской Республики»; • по рыночной цене с обязательной калькуляцией затрат, или перечень затрат, входящих в цену коммерческого предложения. По дополнительному запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить электронную версию коммерческого предложения в формате программы РИК или по рыночной цене с обязательной детализированной разбивкой калькуляции или перечень затрат, входящих в цену коммерческого предложения в формате использованной расчетной программы. Принцип расчёта При подготовке ценовых предложений Исполнитель обязан учесть выбранный вариант исполнения условий (Вариант 1, Вариант 2 или комбинированный подход) по каждому из следующих пунктов раздела 10: • проживание и питание; • организация ремонтной базы; • обеспечение топливом; • перевозка работников;

- обеспечение работников СИЗ;
- изготовление идентификационных карточек;
- обеспечение легковым автотранспортом;
- наличие мастеров и инженеров по технике безопасности в дневную и ночную смены;
- проведение стажировки новых сотрудников;
- медицинский осмотр работников.

Допускается **комбинированный** подход, при котором по различным пунктам могут быть выбраны разные варианты исполнения (например, Вариант 1 по проживанию и Вариант 2 по топливу). В этом случае ценовое предложение должно быть:

- структурировано по каждому пункту с указанием выбранного варианта;
- содержать отдельные расчёты по каждому варианту;
- включать описание объёмов и характера работ, а также соответствующих затрат.

Ценовые предложения

- Ценовые предложения должны быть составлены на 1 кубический метр грунта на каждую единицу техники согласно перечню техники пункта 7 данного Технического Задания которыми будут осуществляться нижеследующие виды работ:

- перевозка самосвалами;
- погрузка фронтальным погрузчиком;
- погрузка экскаватором;
- разработка малым бульдозером;
- разработка большим бульдозером;
- уплотнение виброкатком;
- полив водовозом;

по принципу «всё включено», с обязательным учётом всех расходов, связанных с реализацией условий сотрудничества (вариант 1 или вариант 2 или комбинированный вариант) по каждому пункту раздела 10 настоящего технического задания.

Вариант 1

<i>Наименование</i>	<i>Содержание</i>	<i>Возмещение Заказчику</i>
Проживание и питание	Подрядчик организует временный лагерь	100% стоимости электроэнергии, воды и др. расходы
Ремонтная база	Подрядчик организует временную ремонтную базу	100% стоимости электроэнергии, воды и др. расходы
Обеспечение топливом	Подрядчик самостоятельно закупает, доставляет, хранит и заправляет топливо с использованием предоставленной Заказчиком ёмкости и собственных топливозаправщиков.	100% стоимости электроэнергии и др. расходы.

		Топливозаправщики являются частью парка техники Исполнителя. Все расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание, амортизацию, заработную плату операторов, логистику доставки топлива — включаются в общую стоимость работ и учитываются в расценке на 1 м³ по каждому виду работ. Отдельная оплата услуг топливозаправщика не производится — они входят в состав комплексной цены. В разделе «Эксплуатационные расходы» коммерческого предложения указать: • количество топливозаправщиков, • режим работы (сменность); • объём заправок, • затраты на ГСМ; • амортизацию, зарплату операторов.	
Перевозка работников	От пересадочного пункта «Волна» до рудника и обратно — силами Подрядчика	—	
СИЗ	Подрядчик закупает и выдает СИЗ (1 комплект на работника)	—	
Идентификационные карточки	Изготавливаются Заказчиком	100% стоимости	
Легковой транспорт для ИТР	За счёт Подрядчика	—	
Мастера и инженеры по технике безопасности в дневную и ночную смены	За счёт Подрядчика	—	
Проведение стажировки новых сотрудников	За счёт Подрядчика	—	
Медицинский осмотр работников	За счёт Подрядчика	—	

Вариант 2			
	Наименование	Содержание	Возмещение Заказчику
	Проживание и питание	Заказчик предоставляет комнаты и питание	100% стоимости по методике КГК
	Ремонтная база	Заказчик предоставляет базу	100% стоимости организации, эксплуатации, технического обслуживания, электроэнергии и воды
	Обеспечение топливом	Заказчик предоставляет топливо, но услуги по заправке техники (включая использование топливозаправщиков Исполнителя) остаются на стороне Подрядчика. Услуги топливозаправщика (персонал, техника, обслуживание) включаются в коммерческое предложение Подрядчика как часть эксплуатационных расходов.	100% стоимости топлива по методике КГК
	Перевозка работников	Заказчик перевозит от «Волна» до рудника	100% стоимости
	СИЗ	Заказчик обеспечивает СИЗ	100% стоимости
	Идентификационные карточки	Изготавливаются Заказчиком	100% стоимости
	Легковой транспорт для ИТР	Подрядчик обеспечивает	—
	Мастера и инженеры по технике безопасности в дневную и ночную смены	Подрядчик обеспечивает	—
	Проведение стажировки новых сотрудников	Подрядчик обеспечивает	—
	Медицинский осмотр работников	За счёт Подрядчика	—
Комбинированный вариант (пример)			

		<i>Наименование</i>	<i>Выбранный вариант</i>	<i>Возмещение Заказчику</i>
		Проживание и питание	Вариант 2 — Заказчик предоставляет комнаты и питание	100% стоимости по методике КГК
		Ремонтная база	Вариант 1 — Подрядчик организует временную ремонтную базу, включая техническое обслуживание	100% стоимости электроэнергии, воды и др. расходы
		Обеспечение топливом	Вариант 1 — Подрядчик самостоятельно закупает, доставляет, хранит и заправляет топливо. Топливозаправщики являются частью парка техники Исполнителя. Все расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание, амортизацию, заработную плату операторов, логистику доставки топлива — включаются в общую стоимость работ и учитываются в расценке на 1 м³ по каждому виду работ. Отдельная оплата услуг топливозаправщика не производится — они входят в состав комплексной цены.	100% стоимости электроэнергии и др. расходы
		Перевозка работников	Вариант 2 — Заказчик перевозит от «Волна» до рудника	100% стоимости по методике КГК
		СИЗ	Вариант 1 — Подрядчик обеспечивает СИЗ (1 комплект на работника)	—
		Идентификационные карточки	Изготавливаются Заказчиком	100% стоимости
		Легковой транспорт для ИТР	Подрядчик обеспечивает	—

		ТБ и стажировка Подрядчик обеспечивает мастеров по ТБ и проводит стажировку новых сотрудников — Медицинский осмотр работников За счёт Подрядчика — Каждый вариант Ценового предложения должен включать расходы на: ○ налоги и обязательные отчисления; ○ мобилизацию и демобилизацию оборудования; ○ амортизацию техники; ○ постоянную работу мастера и автослесаря; ○ эксплуатацию оборудования; ○ заработную плату, надбавки, больничные; ○ накладные расходы; ○ прибыль; ○ иные сопутствующие расходы, необходимые для полного и качественного выполнения работ. Срок действия конкурсного предложения: не менее двух месяцев. Пример формы оформления коммерческого предложения приведен в Приложении 2 к данному Техническому Заданию.
12	Условия оплаты	1. Порядок расчётов Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно, в начале месяца, следующего за отчётным, на основании: ○ фактически выполненного объёма работ за предыдущий календарный месяц; ○ акта выполненных работ (далее – АВР), подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. 2. Основание для расчёта объёмов Объёмы выполненных работ определяются на основе маркшейдерской съёмки, которая является официальным основанием для выставления счетов Заказчику. 3. Определение объёма работ Под объёмом выполненных работ понимается фактически достигнутый результат при выполнении строительных и земляных операций. • Для насыпных работ объём считается завершённым после полного формирования земляного полотна, включающего: ○ уплотнённое основание; ○ уплотнённый слой грунта; ○ иные конструктивные элементы, предусмотренные проектом. После завершения указанных этапов проводится маркшейдерская съёмка, на основании которой составляется акт скрытых работ. • Для выемочных работ, таких как вывоз почвенно-растительного слоя (ПРС), маркшейдерская съёмка осуществляется на складе хранения ПРС. При этом участок выемки рассматривается как подготовленное основание для последующих строительных этапов (например, устройство насыпи или иные работы).

		Объёмы работ не являются фиксированными и определяются исходя из текущих производственных потребностей Заказчика в технике, специалистах и рабочем персонале. 4. Неоплачиваемое время К оплате не подлежит время, в течение которого оборудование Исполнителя не было задействовано в работах по следующим причинам: - о неблагоприятные погодные или сезонно-климатические условия (включая зимний период), при которых выполнение работ невозможно в соответствии со строительными нормами; - о проведение ремонтных работ техники, включая мелко-срочные ремонты на территории рудника.
13	Требования к актам выполненных работ:	АВР оформляется по форме приведенной в Приложении 3 к данному Техническому Заданию.

Приложение №1

Предварительный график производства земляных работ на руднике Кумтор в 2025–2027 гг.

Ориентировочное количество единиц каждого типа оборудования

Наименование оборудования	2025–2027 гг.											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Автосамосвалы 25 т	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Фронтальные погрузчики	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Бульдозеры типа Т-170 & В12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Бульдозеры типа D8 и D9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Экскаваторы	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Автоцистерны (для пылеподавления)				2	2	2	2	2	2	2		
Виброкатки				5	5	5	5	5	5	5		
Топливозаправщик	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Общее количество техники	138	138	138	145	145	145	145	145	145	145	138	138
Количество операторов	276	276	276	290	290	290	290	290	290	290	276	276
Количество ИТР и др.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Примечание: Количество оборудования могут измениться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от объемов работ и состояния перевозок в соответствии с проектно-сметной документацией.

Приложение 2

Коммерческое предложение по оказанию услуг по транспортировке и разработке различных типов грунтов в рамках земляных работ на руднике Кумтор (2025–2027 гг.)

(пример)

1. Общая информация об Исполнителе

Полное наименование организации	
Юридический адрес	
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, E-mail)	
Регистрационные данные (ИНН, ОГРН и др.)	
Наличие лицензий и разрешений	
Налоговый статус	

2. Выбор вариантов исполнения условий (раздел 10 ТЗ)

Наименование	Вариант исполнения (1 / 2 / Комбинированный)	Описание выбора варианта
Проживание и питание		
Ремонтная база		
Обеспечение топливом		
Перевозка работников		
СИЗ		
Идентификационные карточки		
Легковой транспорт для ИТР		
Мастера и инженеры по ТБ		
Стажировка сотрудников		
Медицинский осмотр работников		

3. Перечень техники

Тип техники	Кол-во	Год выпуска	GPS (Да/Нет)	Фото (Да/Нет)	Документы (Да/Нет)
Автосамосвалы (25–40 т)					
Фронтальные погрузчики					
Бульдозеры типа Т-170 / В12 или эквивалент					
Бульдозеры типа D8 / D9 или эквивалент					
Экскаваторы					
Виброкатки					
Автоцистерны					
Топливозаправщики					

5. Расценки за 1 м³ (в сомах) по видам работ (включая все сопутствующие расходы). Также допускается предоставление стоимости согласно единичным расценкам, утвержденным Министерством строительства Кыргызской Республики.

Вид работ	Ед. техники	Расценка за 1 м ³ (в сомах)	Включенные расходы
Перевозка самосвалами			
Погрузка фронтальным погрузчиком			
Погрузка экскаватором			
Разработка малым бульдозером			
Разработка большим бульдозером			
Уплотнение виброкатком			
Полив водовозом			

Стоимость работ за 1 м³ (в сомах) должна быть представлена по принципу "всё включено".
В состав расценки необходимо включить все прямые и косвенные затраты, связанные с выполнением работ, включая, но не ограничиваясь:

- налоги и обязательные отчисления;
- мобилизацию и демобилизацию оборудования;
- амортизацию техники;
- постоянную работу мастера и автослесаря;
- эксплуатацию оборудования;
- обеспечение топливозаправщиком, заработная плата машиниста;
- заработную плату, надбавки, больничные;
- накладные расходы;
- прибыль;
- иные сопутствующие расходы, необходимые для полного и качественного выполнения работ.

Срок действия конкурсного предложения: не менее двух месяцев.

Печать реквизиты поставщика

Положение № 7-03	Тема: ПОЛОЖЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ»	Стр.: 14 из 14
---------------------	--	-------------------

Приложение №3
к Положению о договорной работе

АКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(нужное подчеркнуть)

К Договору № _____ от _____ 20__ года

Дата:

Исполнитель / Подрядчик

Заказчик _____

№	Наименование работы (услуги)	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1					
Итого:					

Всего выполнено работ/оказано услуг на сумму:

Комментарии:

Рекомендации:

Исполнитель / Подрядчик _____

Заказчик _____