

Стройка: Капитальный ремонт кровли ЗИФ (участок №3 и участок №4)

Объект: Капитальный ремонт кровли ЗИФ (участок №3 и участок №4)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости № 1  
на Ремонтно-строительные работы

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел 1. Демонтажные работы**

1. Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2 22.825  
покрытий кровель
2. Демонтаж покрытий из плит древесностружечных МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.6 При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций 100 м2 22.825  
покрытия
3. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 5.824  
1 т груза
4. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 8.692  
1 т груза
5. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 14.516  
1 т груза

**Раздел 2. Участок №3**

6. Устройство покрытий из плит древесностружечных на прогоны из демонтированных материалов 100 м2 2.24964  
покрытия
7. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности 100 м2 16.45  
кровли
8. Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (складской номер - 00.00.351) м2 1510
9. Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (складской номер - 00.00.352) м2 783
10. Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям 100 шт. 148.05
11. Уплотнитель профильный для профнастила Н60-845-0,7 универсальная самоклеящая (складской номер - 00.00.359) м 176.46
12. Строительная бутылкаучуковая лента 20х2 мм (складской номер - 00.00.360) м 2522.46
13. Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) /изготовление/ т 0.89815  
конструкций
14. Сталь листовая толщиной 0,7 мм (Коньковая планка, ФЭ-К1, толщина 0,7 мм, развёртка 650 мм, L=3 м, оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи, цвет синий RAL 5005 ; складской номер - 00.00.353) м2 31.2325

2		Объемы работ	
1	2	3	4
15.	Сталь листовая толщиной 0,7 мм (Нашельник примыкания к стене ФЭ-К2, толщина 0,7 мм, развёртка 840 мм, L=3 м, оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи, цвет синий RAL 5005; складской номер - 00.00.354)	м2	35.2625
16.	Сталь листовая толщиной 0,7 мм (Нашельник примыкания, ФЭ-К3, толщина 0,7 мм, развёртка 640 мм, L=3 м, оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи, цвет синий RAL 5005; складской номер - 00.00.355)	м2	26.69875
17.	Сталь листовая толщиной 0,7 мм (Нашельник примыкания, ФЭ-К3, толщина 0,7 мм, развёртка 640 мм, L=3 м, оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи, цвет синий RAL 5005; складской номер - 00.00.356)	м2	71.331
	<i>Водосточные элементы кровли</i>		
18.	Установка кронштейнов под желоба (прим.)	100 кг изделия	3.9785
19.	Труба квад. 50x50x4 мм, Кронштейн №1 (складской номер 16.01.045)	м	139.284
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.73
21.	Водосточный желоб из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм, L=2000 мм, развертка 1255 мм (складской номер - 00.00.490)	м2	100.4
22.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	2
23.	Воронка выпускная диаметром 140 мм из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм (складской номер - 00.00.491)	шт.	2
24.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	58
25.	Труба ПВХ, размер 6" (диаметром 160 мм) (складской номер - 23.25.012)	м	58
26.	Муфта соединительная ПВХ, размер 6"	шт.	7
27.	Отвод 45 градусов, размер 6" (складской номер - 23.25.142)	шт.	7
28.	Отвод 90 градусов, размер 6" (складской номер - 23.25.130)	шт.	2
29.	Хомут для трубы диаметром 160 мм с прижимной скобой	шт.	25
30.	Уголок равнополочный 50x50x5 мм (для крепления труб), L=6 м (складской номер - 16.05.014)	м	42
31.	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	100 м	1.1
32.	Греющий кабель для водосточных желобов и водосточных труб (складской номер - 15.00.071)	м	112.2
<b>Раздел 3. Участок №4</b>			
33.	Устройство покрытий из плит древесностружечных на прогоны из демонтированных материалов	100 м2 покрытия	1.1892
34.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	6.365
35.	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (складской номер - 00.00.350)	м2	812
36.	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	100 шт.	57.285
37.	Уплотнитель профильный для профнастила Н60-845-0,7 универсальная самоклеящая (складской номер - 00.00.359)	м	63.24
38.	Строительная бутилкаучуковая лента 20x2 мм (складской номер - 00.00.360)	м	928.2
39.	Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) /изготовление/	т конструкций	0.3245
40.	Сталь листовая толщиной 0,7 мм (Нашельник примыкания к воздуховодам, ФЭ-К4, толщина 0,7 мм, развёртка 1050 мм, L=3 м, оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи, цвет синий RAL 5005; складской номер - 00.00.356)	м2	59.4425
	<i>Водосточные элементы кровли</i>		

1	2	3	4
Объемы работ			
41.	Установка кронштейнов под желоба (прим.)	100 кг изделия	1.6895
42.	Труба квад. 50x50x4 мм, Кронштейн №1 (складской номер 16.01.045)	м	59.148
43.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.34
44.	Водосточный желоб из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм, L=2000 мм, развертка 1255 мм (складской номер - 00.00.490)	м2	42.67
45.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	1
46.	Воронка выпускная диаметром 140 мм из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм (складской номер - 00.00.491)	шт.	1
47.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	31
48.	Труба ПВХ, размер 6" (диаметром 160 мм) (складской номер - 23.25.012)	м	31
49.	Муфта соединительная ПВХ, размер 6"	шт.	3
50.	Отвод 45 градусов, размер 6" (складской номер - 23.25.142)	шт.	8
51.	Отвод 90 градусов, размер 6" (складской номер - 23.25.130)	шт.	2
52.	Хомут для трубы диаметром 160 мм с прижимной скобой	шт.	10
53.	Уголок равнополочный 50x50x5 мм (для крепления труб), L=6 м (складской номер - 16.05.014)	м	24
54.	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	100 м	0.33
55.	Греющий кабель для водосточных желобов и водосточных труб (складской номер - 15.00.071)	м	33.66

Составил: Старший инженер-сметчик ОКС ЗАО "Кумтор Голд Компани" Абдыкеримова А. К. (должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано: Начальник ОКС ЗАО "Кумтор Голд Компани" Токоев М. Ш. (должность, подпись, Ф.И.О.)

24.06.2025г.

24.06.25г.