

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На замену линии трубопровода подачи воды к гидрантам мойки гаража «Мега Шоп»
УТО ЗАО «КГК».**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Место поставки	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор».
2.	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани», УТО.
3.	Исполнитель	Определяется согласно конкурсу
4.	Цель закупки	Замена линии трубопровода подачи воды к гидрантам мойки гаража Мега Шоп УТО ЗАО «КГК». Полная замена существующей линии водяного трубопровода с обеспечением надежности, герметичности и соответствия рабочим параметрам.
5.	Общий состав работ	<p>Планируемые работы включают:</p> <p>Демонтаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Демонтаж существующих трубопроводов водоснабжения. • Снятие задвижек, кранов, клапанов и другой запорной арматуры различных диаметров. <p>Монтаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж новых трубопроводов водоснабжения из стальных и водогазопроводных труб. • Установка новой запорной арматуры (задвижки, вентили, клапаны, краны). • Изготовление и сборка узлов трубопроводов, включая отводы, тройники и переходы. • Приварка фланцев и врезка новых участков в существующие сети. <p>Контроль качества и подготовка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. • Промывка трубопроводов. • Подготовка поверхностей (очистка, обезжиривание, обеспыливание). • Грунтовка и последующая окраска трубопроводов и элементов. <p>Детальная информация работ ВОР "Ведомость объемов работ" расписана в приложении №1.</p>
6.	Требования к материалам	Все материалы новые, не бывшие в эксплуатации, с заводской маркировкой, паспортами/сертификатами соответствия. Материалы и комплектующие должны соответствовать климатическим условиям эксплуатации объекта.

		<p>Стальные трубы (ГОСТ 8732-78, 10704-91, 3262-75)</p> <p>Арматура с давлением не менее 1,0 МПа</p> <p>Покрытия: грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115</p>
7.	Требования к качеству	<p>Полная УЗ-проверка сварных соединений</p> <p>Гидравлические испытания под рабочим давлением</p> <p>Результаты испытаний оформляются актами.</p>
8.	Требования к работникам	<p>Допуск только персоналу с действующими медосмотрами, инструктажами и профильными удостоверениями/лицензиями по видам работ.</p>
9.	Организация работ	<p>Согласование отключения воды с Заказчиком.</p> <p>Организация безопасной рабочей зоны.</p> <p>Соблюдение противопожарных требований.</p> <p>Вывоз и утилизация демонтированных элементов.</p>
10.	Срок выполнения	<p>Рекомендуемый срок выполнения — 15–30 календарных дней.</p> <p>Работы считаются завершёнными после подписания Акта и передачи полного пакета итоговых документов.</p>
11.	Гарантии	<p>На работы — 12 месяцев</p> <p>На материалы — по паспортам производителей</p>
12.	Конфиденциальность	<p>Все полученные данные в ходе выполнения работы исполнителем являются собственностью заказчика и конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено.</p>
13.	Безопасность	<p>Исполнитель обязан соблюдать все нормы охраны труда и техники безопасности, предоставить средства индивидуальной защиты для своих сотрудников и обеспечить безопасность имущества Заказчика во время проведения работ. Согласно требованиям законодательства КР в области охраны труда и промышленной безопасности.</p>