

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по геотехническому документированию керна

Общие сведения об объекте и основание работ	<p>Заказчик: ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК).</p> <p>Объект: Кумторская концессионная площадь, расположенная в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области. Территория характеризуется высокогорным рельефом (до 4500 м над уровнем моря);</p> <p>Основание: Концессионный договор между Правительством КР и ЗАО «КГК» от 6 июня 2009 года;</p> <p>Цель: Обеспечение высококачественного сбора геотехнических данных для технико-экономического обоснования проектов отработки участков месторождения.</p>
Объем и график работ	<p>Ориентировочный объем: Документирование керна из 37 скважин общей протяженностью 20 320 погонных метров;</p> <p>Гибкость объемов: Указанные объемы являются ориентировочными. В случае уменьшения фактического метража бурения количество требуемых геологов будет пропорционально корректироваться Заказчиком;</p> <p>Примерные сроки: С июля 2026 года по апрель 2027 года включительно.</p>
Организация персонала и сменность	<p>Количество специалистов: Для выполнения работ привлекается группа из 12 квалифицированных геологов;</p> <p>График работы: Персонал распределяется на две вахты. Продолжительность одной вахты составляет 14 дней;</p> <p>Сменность: Работа ведется круглосуточно в две смены — дневную и ночную, для обеспечения непрерывной обработки поступающего керна;</p> <p>Обучение: Перед началом работ геологи проходят обязательный инструктаж и обучение методам</p>

	документирования в специализированном программном обеспечении под руководством специалистов Заказчика.
Требование к персоналу	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие высшего образования по специальности «Геолог»; - Опыт работы на геотехнической документации и на месторождении Кумтор приветствуется; - Перед началом работы сотрудник должен пройти медицинский осмотр на пригодность работы в условиях высокогорья;
Основные параметры документирования керна	Документирование должно проводиться строго в соответствии с инструкциями Заказчика и включать фиксацию таких параметров как TCR, RQD, IRS, GSI, параметры тектонических зон и др.
Обязательства сторон по обеспечению работ	<p>За счет Заказчика (КГК) обеспечиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Транспортировка персонала Подрядчика из городов Бишкек и Каракол до участка работ и обратно, включая перевозку при пересменках; - Проживание и полноценное питание персонала в жилом лагере рудника; - Предоставление необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Требования КГК к безопасности и качеству	<p>Соблюдение правил: Работы должны проводиться в строгом соответствии с Правилами безопасности при проведении ГРП и внутренними нормативными актами КГК по охране труда и окружающей среды;</p> <p>Контроль качества (QA/QC): Представители Заказчика и консультанты проводят регулярные инспекции и аудиты данных.</p>