

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На замену линии трубопровода подачи воды к гидрантам мойки гаража «Мега Шоп»
УТО ЗАО «КГК».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Место поставки	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор».
2.	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани», УТО.
3.	Исполнитель	Определяется согласно конкурсу
4.	Цель закупки	Замена линии трубопровода подачи воды к гидрантам мойки гаража Мега Шоп УТО ЗАО «КГК». Полная замена существующей линии водяного трубопровода с обеспечением надежности, герметичности и соответствия рабочим параметрам.
5.	Общий состав работ	Планируемые работы включают: Демонтаж: • Демонтаж существующих трубопроводов водоснабжения. • Снятие задвижек, кранов, клапанов и другой запорной арматуры различных диаметров. Монтаж: • Монтаж новых трубопроводов водоснабжения из стальных и водогазопроводных труб. • Установка новой запорной арматуры (задвижки, вентили, клапаны, краны). • Изготовление и сборка узлов трубопроводов, включая отводы, тройники и переходы. • Приварка фланцев и врезка новых участков в существующие сети. Контроль качества и подготовка: • Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. • Промывка трубопроводов. • Подготовка поверхностей (очистка, обезжиривание, обеспыливание). • Грунтовка и последующая окраска трубопроводов и элементов. Детальная информация работ ВОР "Ведомость объемов работ" расписана в приложении №1.
6.	Требования к материалам	Все материалы новые, не бывшие в эксплуатации, с заводской маркировкой, паспортами/сертификатами соответствия. Материалы и комплектующие должны соответствовать климатическим условиям эксплуатации объекта.

		Стальные трубы (ГОСТ 8732-78, 10704-91, 3262-75) Арматура с давлением не менее 1,0 МПа Покрытия: грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115
7.	Требования к качеству	Полная УЗ-проверка сварных соединений Гидравлические испытания под рабочим давлением Результаты испытаний оформляются актами.
8.	Требования к работникам	Допуск только персоналу с действующими медосмотрами, инструктажами и профильными удостоверениями/лицензиями по видам работ.
9.	Организация работ	Согласование отключения воды с Заказчиком. Организация безопасной рабочей зоны. Соблюдение противопожарных требований. Вывоз и утилизация демонтированных элементов.
10.	Срок выполнения	Рекомендуемый срок выполнения — 15–30 календарных дней. Работы считаются завершёнными после подписания Акта и передачи полного пакета итоговых документов.
11.	Гарантии	На работы — 12 месяцев На материалы — по паспортам производителей
12.	Конфиденциальность	Все полученные данные в ходе выполнения работы исполнителем являются собственностью заказчика и конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено.
13.	Безопасность	Исполнитель обязан соблюдать все нормы охраны труда и техники безопасности, предоставить средства индивидуальной защиты для своих сотрудников и обеспечить безопасность имущества Заказчика во время проведения работ. Согласно требованиям законодательства КР в области охраны труда и промышленной безопасности.