В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости

на Модернизация системы вентиляции существующей аналитической лаборатории и дополнительных помещений золотоизвлекательной фабрики на руднике <Кумтор> ОИАЛ

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1. Вентиляция Аналит. лаборатории		
	В-1, В-2 и В-3		
1.	Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 5 кВт	1 блок	3
2.	Канальный вентилятор, N=0.12 кВт Неватом	компл.	3
3.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт.	3
4.	Клапан обратный диам. 160мм	шт	3
5.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали диаметром до 200 мм	зонт	5
6.	Зонт прямоугольный составной	шт.	2
7.	Наружный вент. зонт диам. 160мм	шт.	3
8.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.071
9.	Воздуховод =0,5 мм	м2	7.1
10.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.071
11.	Изовер	м2	7.455
	В-4		
12.	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилятор	1
13.	Радиальный вентилятор, N=0.18 кВт	шт.	1
14.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт.	1
15.	Клапан обратный диам. 250мм	шт	1
16.	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	0.006
17.	Шибер диам. 160мм	шт	2

1	2	3	4
18.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм	зонт	3
19.	Зонт прямоугольный составной	шт.	2
20.	Наружный вент. зонт диам. 250мм	шт.	1
21.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.077
22.	Воздуховод =0,5 мм	м2	7.7
23.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.077
24.	Изовер	м2	8.085
	В-5, В-6		
25.	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилятор	2
26.	Радиальный вентилятор, N=0.18 кВт	шт.	2
27.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт.	2
28.	Клапан обратный диам. 250мм	шт	2
29.	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	0.006
30.	Шибер диам. 160мм	шт	2
31.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм	зонт	4
32.	Зонт прямоугольный составной	шт.	2
33.	Наружный вент. зонт диам. 250мм	шт.	2
34.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.095
35.	Воздуховод =0,5 мм	м2	9.5
36.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.095
37.	Изовер	м2	9.975
	В-7		
38.	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилятор	1
39.	Радиальный вентилятор, N=0.37 кВт	шт.	1
40.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	шт.	1
41.	Клапан обратный диам. 400мм	шт	1
42.	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	0.008

1	2	3	4
43.	Шибер диам. 250мм	шт	2
44.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм	зонт	4
45.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм	зонт	1
46.	Наружный вент. зонт диам. 400мм	шт.	1
47.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм (прим.)	100 м трубопроводов	0.05
48.	Трубы ПВХ безнапорные диам 250мм	м	5
49.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм прим.	100 м трубопроводов	0.05
50.	Трубы ПВХ безнапорные диам. 280 и 315мм	м	5
51.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 400 мм прим.	100 м трубопроводов	0.03
52.	Трубы ПВХ безнапорные диам. 400мм	м	3
53.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.124
54.	Изовер *В-8, В-9*	м2	13.02
55.	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	вентилятор	2
56.	Радиальный вентилятор, N=1.1 кВт	шт.	2
57.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	шт.	2
58.	Клапан обратный диам. 400мм	шт	2
59.	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	0.014
60.	Шибер диам.355мм	шт	3
61.	Шибер диам.400мм	шт	2
62.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм	зонт	1
63.	Наружный вент. зонт диам. 450мм	шт.	1
64.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 400 мм прим.	100 м трубопроводов	0.08
65.	Трубы ПВХ безнапорные диам. 400мм и 355мм	м	8
66.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 500 мм прим.	100 м трубопроводов	0.09
67.	Трубы ПВХ безнапорные диам. 450 и 500мм	м	9

1	2	3	4
68.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.217
69.	Изовер *В-10*	м2	22.785
70.	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	вентилятор	1
71.	Радиальный вентилятор, N=1.1 кВт	шт.	1
72.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	шт.	1
73.	Клапан обратный диам. 400мм	шт	1
74.	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	0.008
75.	Шибер диам.400мм	шт	2
76.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм	зонт	1
77.	Наружный вент. зонт диам. 450мм	шт.	1
78.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм	зонт	2
79.	Зонты вентиляционных систем стальные Зонт. сост.-1 700х1300, Зонт. сост.-1 700х1800	шт.	2
80.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 400 мм прим.	100 м трубопроводов	0.05
81.	Трубы ПВХ безнапорные диам. 400мм	м	5
82.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 500 мм прим.	100 м трубопроводов	0.04
83.	Трубы ПВХ безнапорные диам. 450мм	м	4
84.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.12
85.	Изовер *В-11, В-12, В-13, В-14*	м2	12.6
86.	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	вентилятор	4
87.	Радиальный вентилятор, N=1.1 кВт	шт.	4
88.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	шт.	4
89.	Клапан обратный диам. 400мм	шт	4
90.	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	0.024
91.	Шибер диам.250мм	шт	7
92.	Шибер диам.280мм	шт	4
93.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм	зонт	4
94.	Наружный вент. зонт диам. 400мм	шт.	3

1	2	3	4
95.	Наружный вент. зонт диам. 355мм	шт.	1
96.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм	зонт	11
97.	Зонты вентиляционных систем стальные Зонт. сост.-1 700х800 Зонт. сост.-1 900х900	шт.	11
98.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.17
99.	Воздуховод =0,5 мм	м2	17
100.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 560 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.28
101.	Воздуховоды металлические толщ. 0.7мм	м2	28
102.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.45
103.	Изовер *В-15 - В-29*	м2	47.25
104.	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	вентилятор	15
105.	Осевой вентилятор мощн. 0.016кВт Вентс 125м	шт	15
106.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	зонт	15
107.	Зонты вентиляционных систем стальные диам. 125мм	шт.	15
108.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.173
109.	Воздуховод =0,5 мм	м2	17.3
110.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.173
111.	Изовер *ПУ*	м2	19.895
112.	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	камера	2
113.	Приточный очиститель, N=0.617 кВт Балу *Переточные решетки*	шт	2
114.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05	решетка	14
115.	Вентиляционная решетка щелевая РЩ-1-4-157-700 *П-1*	шт	14
116.	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/час	агрегат	1

1	2	3	4
117.	Модульный вентиляционный агрегат, N=1.7 кВт. Nнагрев.=99 кВт. МВУ-4/ПР	компл.	1
118.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05	решетка	9
119.	Вентиляционная решетка РВ-1 250х400	шт	6
120.	Вентиляционная решетка РВ-1 200х300	шт	2
121.	Вентиляционная решетка РН-1 700х400мм	шт	1
122.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.376
123.	Воздуховоды металлические толщ. 0.5мм	м2	37.6
124.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.376
125.	Изовер *П-2, П-3*	м2	39.48
126.	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс. м3/час	агрегат	2
127.	Модульный вентиляционный агрегат, N=5.3 кВт. Nнагрев.=297 кВт. МВУ-15/ПР	компл.	2
128.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Е20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05	решетка	25
129.	Вентиляционная решетка РВ-1 250х400	шт	4
130.	Вентиляционная решетка РВ-1 300х500	шт	6
131.	Вентиляционная решетка РВ-1 300х800	шт	13
132.	Вентиляционная решетка РН-1 1000х1000мм	шт	2
133.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.2
134.	Воздуховоды металлические толщ. 0.7мм	м2	20
135.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.04
136.	Воздуховоды металлические толщ. 0.7мм	м2	4
137.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	1.428
138.	Воздуховоды металлические толщ. 0.9мм	м2	142.8
139.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.668

1	2	3	4
140.	Изовер	м2	175.14